

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWY SPEKAŃ ŚCIAN ORAZ WZMOCNIENIA STROPU W OBSZARZE LOKALU NR 1
ADRES INWESTYCJI : UL. OPALIŃSKIEJ 5/7 W WARSZAWIE
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA POŁUDNIE SP. Z O. O.
ADRES INWESTORA : UL. MIŃSKA 52/54, 03-828 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRUPA PROEKS
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wzmocnienie stropu			
1		Przełożenie czujki i skrzynki telewizji	kpl.		
d.1	wycena indywidualna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Rozebranie okładzin słupów i stropu w miejscu zwmacniania	m ²		
d.1	0405-01 z.o.				
3.1.	analogia				
		7,39*0,58+0,86*0,58*2	m ²	5,284	
				RAZEM	5,284
3	KNR 2-05	Podciąg w postaci dwóch belek stalowych o przekroju HEB 260 długości 7390mm (zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na poziomie C3).Podparcie w postaci stalowych podpór zamocowanych do istniejących żelbetonowych słupów o wymiarach 60x40cm	t		
d.1	0102-01	1,590	t	1,590	
				RAZEM	1,590
4	KNR DC-03	Kotwienie prętów HIT-V (8.8), M16 długość zakotwienia 150mm za pomocą żywicy HIT-HY 150 MAX	szt.		
d.1	0202-03				
analogia		9*2	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 2-02	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami a stropem zaprawą montażową do podlewek Ceresit CX 15	m ³		
d.1	1101-02	0,05*7,39*0,58	m ³	0,214	
				RAZEM	0,214
6	KNR 2-02	Obłożenie konstrukcji belki wsporczej wełną mineralną	m ²		
d.1	0613-06				
analogia		7,96*0,68+7,96*0,30*2	m ²	10,189	
				RAZEM	10,189
7	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogierń (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²		
d.1	0201-02 z.o.				
4.1.		poz.6	m ²	10,189	
				RAZEM	10,189
2		Wykonanie nowej ściany			
8	KNR 4-01	Wykoanie zabezpieczenia (ogrodzenia) rozbieranej ściany płytami OSB wraz z rozebraniem	m ²		
d.2	0534-08				
analogia		[9,74+1,71*0,50*3]*2,75	m ²	33,839	
				RAZEM	33,839
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-drzwi do ponownego wbudowania	szt.		
d.2	0354-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-04	Rozebranie ścianki	m ²		
d.2	0105-08				
analogia		[9,74+1,71]*2,75	m ²	31,488	
				RAZEM	31,488
11	KNR 0-27	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.2	0160-02	poz.10-1,00*2,10	m ²	29,388	
				RAZEM	29,388
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia Murfor RND/Z fi 5mm w każdej spoinie	m		
d.2	0290-01				
kalk. własna		11,30*[9,74+1,71]	m	129,385	
				RAZEM	129,385
13	KNR 2-02	Wykonanie wzmocnienie ściany poprzez montaż łącznika do murów K2	szt.		
d.2	1218-01				
kalk. własna		11*2	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
14	ZKNR C-1	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²		
d.2	0103-07	poz.11	m ²	29,388	
				RAZEM	29,388
15	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 37. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²		
d.2	0106-01	poz.14	m ²	29,388	
				RAZEM	29,388
16	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 34.	m ²		
d.2	0106-03	poz.10-1,00*2,10	m ²	29,388	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	ZKNR C-1 d.2 0114-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą akrylową poz.10-1,00*2,10	m ² m ²	RAZEM 29,388	29,388
18	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi do lokalu mieszkalnego wcześniej zdemontowane 0,90*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
19	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych - drzwi na klatce schodowej 1,40*2,00	m ² m ²	RAZEM 2,800	2,800
20	wycena indywidualna	Demontaż i wykonanie na nowo instalacji elektrycznych na rozbieranej ścianie 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
3		Zszywanie rys			
21	KNPnRPDE d.3 57-121b	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w murze [(2,65*10)/0,225]	otw. otw.	RAZEM 117,778	117,778
22	KNR 4-03 d.3 1015-11 analogia	Oszadzenie kotwy Cementu na zaprawie HeliBond poz.21	szt. szt.	RAZEM 117,778	117,778
23	ZKNR C-2 d.3 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy 2,65*10	m m	RAZEM 26,500	26,500
24	KNR 4-01 d.3 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm Krotność = 2 2,65*10	m m	RAZEM 26,500	26,500
25	ZKNR C-2 d.3 0105-09 kalk. własna	Zatopienie taśmy Center-Flex ROLL PATCH w zaprawie Cekol C40 poz.23*0,50	m ² m ²	RAZEM 13,250	13,250
26	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5,98*2,65*2	m ² m ²	RAZEM 31,694	31,694
27	ZKNR C-1 d.3 0114-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą akrylową poz.26	m ² m ²	RAZEM 31,694	31,694
4		Roboty w zakresie usuwania gruzu			
28	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.2*0,10 poz.10*0,25	m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,528 7,872	8,400
29	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km, krotność=29 poz.28	m ³ m ³	RAZEM 8,400	8,400