

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonych murek pochylń dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Domaniewska 35, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach o pow.odbicia do 5 m2 - miejsca spękań na styku pochylni i ściany budynku	m ²		
		0,30*9,5	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz. 1	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1	KNR 0-28 2623-08 analogia, analiza indywidualna	Obsadzenie dylatacji systemowej na przygotowanym podłożu	m		
		9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe np. Botament D11 /lub równoważne/	m ²		
		poz. 1	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1	KNR 0-28 2621-06 analogia, analiza indywidualna	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na elastycznej zaprawie uszczelniającej np. Botament MD1 Speed /lub równoważne/	m ²		
		poz. 1	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1	ZKNR C-1 0113-04 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich	m ²		
		poz. 1	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach o pow.odbicia do 5 m2 - miejsca spękań na murku oporowym pochylni	m ²		
		0,3*1,1	m ²	0,330	
				RAZEM	0,330
d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz. 7	m ²	0,330	
				RAZEM	0,330
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe np. Sika Primer - 3 N /lub równoważne/	m ²		
		poz. 7	m ²	0,330	
				RAZEM	0,330
d.1	KNNR 5 0721-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
d.1	KNR AT-27 0502-01 analogia, analiza indywidualna	Uszczelnienie pęknięcia elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym np. Sikaflex - 11 FC+ /lub równoważne/	m		
		poz. 10	m	1,100	
				RAZEM	1,100
d.1	KNR 0-28 2620-02 analogia	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		poz. 7	m ²	0,330	
				RAZEM	0,330
d.1	ZKNR C-1 0113-04 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich	m ²		
		poz. 7	m ²	0,330	
				RAZEM	0,330