

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu
ADRES INWESTYCJI : ul. Sąchocka 7 lok. 40, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT BALKONU - UL. SĄCHOCKA LOK. 40			
d.1	KNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym)	m ²		
		(1,4*4,2)+0,2*1,8	m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,4*4,2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
3	KNR-W 4-01 d.1 0804-08 analogia	Zerwanie cokołu z płytek gresowych	m		
		1,4*2+4,2-1,8+0,15*2	m	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		4,2*0,2	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
5	KNR 4-01 d.1 0425-01 analogia	Wycięcie fragmentu elewacji pod wywnięcie izolacji balkonu na ścianach - tynk wraz z izolacją termiczną (h=15cm)	m ²		
		(4,2-1,8)*0,15+0,05*0,15*2	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
6	KNR-W 4-01 d.1 0804-07 analogia, analiza indywidualna	Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8)	m ²		
		poz. 1+poz. 5	m ²	6,615	
				RAZEM	6,615
7	KNR AT-23 d.1 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz. 1	m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
8	KNR 0-17 d.1 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach i balustradach betonowych - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz. 5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 1	m ²	6,240	
				RAZEM	6,240
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
11	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Krotność = 2	m ²		
		poz. 1+poz. 5	m ²	6,615	
				RAZEM	6,615
12	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz. 2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
13	KNR 2-02 d.1 0609-03 analogia	Izolacje z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz. 2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
14	KNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		poz. 2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
15	KNR 2 d.1 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - docelowa grubość ok. 5,5cm Krotność = 3,5	m ²		
		poz. 2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
16	KNR BC-02 d.1 0510-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300	m ²		
		poz. 2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
17	KNR BC-02 d.1 0520-02	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,4*2+4,2+0,15*2	m	7,300	
				RAZEM	7,300
18	KNR-W 4-01	Wykonanie tynku na "czole" balkonu	m		
d.1	0732-02				
	analogia	4,2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
19	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - założono obróbki blacharskie przy czole płyty balkonowej oraz przy drzwiach balkonowych	m ²		
d.1	202 0541-01	(4,2+1,8)*0,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
20	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1	2620-02				
	analogia	poz.5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
21	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.1	2621-05				
	analogia	poz.5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
22	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2621-06				
	analogia	poz.5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
23	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	2621-08				
	analogia	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy	m ²		
d.1	2630-02				
	analogia	poz.5	m ²	0,375	
				RAZEM	0,375
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
		1,39*4,2	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
2		GRUZ			
26	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2	0106-04				
		0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
d.2	0108-09				
	0108-10	poz.26	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600