

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu
ADRES INWESTYCJI : ul. Łukowska 27 lok. 37, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT BALKONU - UL. ŁUKOWSKA 27 LOK. 37			
d.1	KNNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym)	m ²		
		1,15*8,25+0,2*0,9	m ²	9,668	
				RAZEM	9,668
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,15*8,25	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
3	KNR-W 4-01 d.1 0804-08 analogia	Zerwanie cokołu z płytek gresowych	m		
		1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2-0,9-1,5	m	17,100	
				RAZEM	17,100
4	KNR-W 4-01 d.1 0804-07 analogia, analiza indywidualna	Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8)	m ²		
		poz.1	m ²	9,668	
				RAZEM	9,668
5	KNR 4-01 d.1 0425-01 analogia	Wycięcie fragmentu elewacji pod wywinięcie izolacji balkonu na ścianach - tynk wraz z izolacją termiczną (h=15cm)	m ²		
		0,15*(8,25+0,05*2)	m ²	1,253	
				RAZEM	1,253
6	KNR 4-01 d.1 0702-07 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 10 cm pod wywinięcie izolacji (z balustrad betonowych)	m		
		8,25+1,15*2+1,65+0,2*2	m	12,600	
				RAZEM	12,600
7	KNR AT-23 d.1 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz.1	m ²	9,668	
				RAZEM	9,668
8	KNR 0-17 d.1 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach - oczyszczenie podłoża	m ²		
		poz.5+poz.6*0,1	m ²	2,513	
				RAZEM	2,513
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	9,668	
				RAZEM	9,668
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.5+poz.6*0,1	m ²	2,513	
				RAZEM	2,513
11	KNR AT-27 d.1 0509-02	Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (paroizolacja)	m ²		
		poz.1+poz.5+poz.6*0,1	m ²	12,181	
				RAZEM	12,181
12	KNR AT-27 d.1 0509-03	Izolacje poziome - ułożenie styropianu gr. 12cm	m ²		
		poz.2	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
13	KNR AT-27 d.1 0509-02	Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (hydroizolacja)	m ²		
		Krotność = 2	m ²		
		poz.1+poz.5	m ²	10,921	
				RAZEM	10,921
14	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.2	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
15	KNNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		poz.2	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
16	KNNR 2 d.1 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - docelowa grubość ok. 5cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²		
		poz.2	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
17	KNR BC-02 d.1 0510-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2	m ²	9,488	
				RAZEM	9,488
18	KNR BC-02 d.1 0520-02	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach 1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2	m		
			m	19,500	
				RAZEM	19,500
19	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - założono obróbki blacharskie przy drzwiach balkonowych 0,9*0,25	m ²		
			m ²	0,225	
				RAZEM	0,225
20	KNR 0-28 d.1 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie powierzchni poz.5+poz.6*0,1	m ²		
			m ²	2,513	
				RAZEM	2,513
21	KNR 0-28 d.1 2621-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach poz.5	m ²		
			m ²	1,253	
				RAZEM	1,253
22	KNR 0-28 d.1 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.5	m ²		
			m ²	1,253	
				RAZEM	1,253
23	KNR 0-28 d.1 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników wypukłych 1,5	m		
			m	1,500	
				RAZEM	1,500
24	KNR 0-28 d.1 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy poz.5+poz.6*0,1	m ²		
			m ²	2,513	
				RAZEM	2,513
25	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych 0,32*(2,3+4,9)	m ²		
			m ²	2,304	
				RAZEM	2,304
2		GRUZ			
26	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,9	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
27	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		0,9	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900