

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : ul. Domaniewska 35B lok. 160, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Domaniewska 35B lok. 160					
1	łazienka				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 50 cm	m		
		1,60*0,50	m	0,800	
				RAZEM	0,800
3 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.2	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
4 d.1	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		0,55*(2,52*2+1,6*2)	m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
5 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.2	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.4	m ²	4,532	
				RAZEM	4,532
7 d.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
		2*(2,52*2+1,6*2)-2*0,9	m ²	14,680	
				RAZEM	14,680
8 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Przygotowanie podłoża po rozebraniu okładziny ściennej - odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach o pow. odbicia do 5 m2 (przyjęto 30% powierzchni okładziny ściennej)	m ²		
		poz.7*30%	m ²	4,404	
				RAZEM	4,404
9 d.1	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.7	m ²	14,680	
				RAZEM	14,680
10 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.8	m ²	4,404	
				RAZEM	4,404
11 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
		poz.7	m ²	14,680	
				RAZEM	14,680
2	pokój mały				
12 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		3,33*(2,55/2)	m ²	4,246	
				RAZEM	4,246
14 d.2	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		3,33*2,55	m ²	8,492	
				RAZEM	8,492
15 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.13	m ²	4,246	
				RAZEM	4,246
16 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.14	m ²	8,492	
				RAZEM	8,492
3	pokój duży				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	16,00	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
18	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku - w miejscu spękań tynku	m		
d.3	0105-01	1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3	2611-03	poz.18*0,1	m ²	0,100	
	analogia			RAZEM	0,100
20	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.3	0101-09	poz.18*0,1	m ²	0,100	
				RAZEM	0,100
21	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na bruzdach o szer. do 15 cm	m		
d.3	0708-01	poz.18	m	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
22	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3	2611-03	2,55*(0,70+1,50+1,00+2,70)	m ²	15,045	
				RAZEM	15,045
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1510-01	poz.22	m ²	15,045	
				RAZEM	15,045