

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu - usunięcie skutków przesiąkania z balkonu
ADRES INWESTYCJI : ul. Szaserów 133 lok. 15, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01		m ²	25,000	
		25,00			
				RAZEM	25,000
2	KNR-W 4-01	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 (próg balkonowy)	szt.		
d.1	0205-08		szt.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
3	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, ościeżach (ściana zewnętrzna)	m ²		
d.1	0601-01	6,35*0,6-1,8*0,6+0,2*0,5*2	m ²	2,930	
				RAZEM	2,930
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1	0101-03		m ²	2,930	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	2,930
5	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03		m ²	2,930	
	analogia	poz.3			
				RAZEM	2,930
6	KNNR 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach, ościeżach	m ²		
d.1	0603-01		m ²	2,930	
		poz.3			
				RAZEM	2,930
7	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą (ściana zewnętrzna)	m ²		
d.1	2611-03		m ²	14,622	
	analogia	6,35*2,72-1,8*2,15+0,2*2*2,15+0,2*1,8			
				RAZEM	14,622
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian, ościeży	m ²		
d.1	1204-02		m ²	14,622	
		poz.7			
				RAZEM	14,622
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08		m ²	0,500	
		0,5			
				RAZEM	0,500
10	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni stropów	m ²		
d.1	0101-03		m ²	0,500	
	analogia	poz.9			
				RAZEM	0,500
11	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03		m ²	0,500	
	analogia	poz.9			
				RAZEM	0,500
12	KNNR 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.1	0603-03		m ²	0,500	
		poz.9			
				RAZEM	0,500
13	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03		m ²	25,430	
	analogia	6,35*2,13+(0,6+0,6+0,8)*0,6+(4,85-2,13)*4-0,09*(1,45+0,5)			
				RAZEM	25,430
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	25,430	
		poz.13			
				RAZEM	25,430
2		GRUZ			
15	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2	0106-04		m ³	0,070	
		0,07			
				RAZEM	0,070
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	20 km			
	0108-10		m ³	0,070	
		poz.15			
				RAZEM	0,070