

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek na balkonie wraz z malowaniem balustrad  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zawiszy 6 lok. 66, Warszawa  
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
1	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek gresowych.	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04				
	analogia	0,5*(1,84+0,93)*3,02+0,5*1,84*0,61+1,73*0,15	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
2	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołu z płytek gresowych	m		
d.1	0804-08				
	analogia	3,63+3,36+2-1,73+0,15*2	m	7,560	
				RAZEM	7,560
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
	analogia	poz. 1	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06				
	analogia	poz. 1	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07				
	analogia	Krotność = 4			
		poz. 1	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		poz. 1	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-03 z.				
	sz. 5.3.a				
		poz. 1	m <sup>2</sup>	5,003	
				RAZEM	5,003
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
		poz. 2	m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	7,560
9	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02 z.				
	sz. 5.3.a				
		poz. 2	m	7,560	
				RAZEM	7,560
10	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie balustrady betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
	analogia	0,84*(2+3,36)	m <sup>2</sup>	4,502	
				RAZEM	4,502
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe balustrady betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
		poz. 10	m <sup>2</sup>	4,502	
				RAZEM	4,502
12	ZKNR C-1	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych balustrady betonowej farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-06				
		poz. 10	m <sup>2</sup>	4,502	
				RAZEM	4,502
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą ftalową balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05				
		(3,36+2)*0,3	m <sup>2</sup>	1,608	
				RAZEM	1,608
<b>2</b>		<b>GRUZ</b>			
14	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04				
		0,06	m <sup>3</sup>	0,060	
				RAZEM	0,060
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09				
	0108-10				
		poz. 14	m <sup>3</sup>	0,060	
				RAZEM	0,060