

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : ul. Zawiszy 6 lok. 2, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Usunięcie skutków przesiąkania w lokalu nr 2, ul. Zawiszy 6					
1		pokój z aneksem kuchennym			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01	Odbicie odspojonych i odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (po całym obwodzie, do wysokości 0,5m)	m ²		
d.1	0701-05	0,5*(4,78+6,02+2,65+2+2,95+2,1)	m ²	10,250	
				RAZEM	10,250
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie	m ²		
d.1	2611-01	poz.2	m ²	10,250	
	analogia			RAZEM	10,250
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1	0101-03	poz.2	m ²	10,250	
	analogia			RAZEM	10,250
5	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03	poz.2	m ²	10,250	
	analogia			RAZEM	10,250
6	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.2	m ²	10,250	
				RAZEM	10,250
7	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i sufitów	m ²		
d.1	2611-03	(4,78+6,02+2,65+2+2,95+2,1)*3-1,8*2,51+0,15*(1,8+2,51*2)+(2,65*1,935+4,77*2,1+0,5*(4,77+2,6)*2)	m ²	80,520	
	analogia			RAZEM	80,520
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (po całym obwodzie)	m ²		
d.1	1204-02	(4,78+6,02+2,65+2+2,95+2,1)*3-1,8*2,51+0,15*(1,8+2,51*2)	m ²	58,005	
				RAZEM	58,005
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(2,65*1,935+4,77*2,1+0,5*(4,77+2,6)*2)	m ²	22,515	
				RAZEM	22,515
2		pokój			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	12,00	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy (w miejscu spękań tynku)	m		
d.2	0105-01	3,00	m	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
12	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.2	2611-03	3,00*0,10	m ²	0,300	
	analogia			RAZEM	0,300
13	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - naprawa rys i wypełnienie żywicą epoksydową	m		
d.2	0601-04	poz.11	m	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	poz.12	m ²	0,300	
	analogia			RAZEM	0,300
15	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i sufitu	m ²		
d.2	2611-03	(3,84+2,63+2,15+1,4+1,2+2,65)*3-1,8*1,7+0,15*(1,8+1,7*2)+(2,63*3,9+0,5*1,7*1)	m ²	50,437	
	analogia			RAZEM	50,437
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (po całym obwodzie)	m ²		
d.2	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,84+2,63+2,15+1,4+1,2+2,65)*3-1,8*1,7+0,15*(1,8+1,7*2)$	m ²	39,330	
				RAZEM	39,330
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów			
		$(2,63*3,9+0,5*1,7*1)$	m ²	11,107	
				RAZEM	11,107
3		łazienka			
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01				
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.3	0614-05				
		$(2*2+2,72*2)*2-0,90*2,00$	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
20	KNR-W 4-01	Przygotowanie podłoża po rozebraniu okładziny ściennej - odbicie tynków	m ²		
d.3	0701-02	wewn. z zaprawy cementowej na ścianach o pow. odbicia do 5 m2 (przyjęto			
	analogia	30% powierzchni glazury)	m ²	5,124	
		poz. 19*30%		RAZEM	5,124
21	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3	2611-03				
	analogia	poz. 20	m ²	5,124	
				RAZEM	5,124
22	KNR 4-01	Przygotowanie podłoża po rozebraniu okładziny ściennej - uzupełnienie tynków	m ²		
d.3	0711-01	zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach			
		(do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 30% powierzchni glazury)	m ²	5,124	
		poz. 20		RAZEM	5,124
23	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian	m ²		
d.3	2611-03				
	analogia	poz. 19	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
24	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	0805-02				
		poz. 19	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
25	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy (w miejscu spękań tynku)	m		
d.3	0105-01				
	analogia	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.3	2611-03				
	analogia	3*0,1	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
27	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - naprawa rys i wypełnienie żywicą epoksydową	m		
d.3	0601-04				
	analogia	poz. 25	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków	m ²		
d.3	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności			
	analogia	poz. 26	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
29	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i sufitu	m ²		
d.3	2611-03				
	analogia	$(2*2+2,72*2)*1+(2,72*2)$	m ²	14,880	
				RAZEM	14,880
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	(po całym obwodzie h=1m)			
		$(2*2+2,72*2)*1$	m ²	9,440	
				RAZEM	9,440
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.3	1204-01	tów			
		$2,72*2$	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
4		przedpokój			
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01				
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 (przyjęto 5% powierzchni ściany na której występują spękania tynku) (1,93+2,06+1,2+1,5+1,9)*3*5%	m ² m ²	 1,289	
				RAZEM	1,289
34 d.4	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.33	m ² m ²	 1,289	
				RAZEM	1,289
35 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 5% powierzchni ściany na której występują spękania tynku) poz.33	m ² m ²	 1,289	
				RAZEM	1,289
36 d.4	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i sufitu (1,93+2,06+1,2+1,5+1,9)*3+(2*1,87+0,5*2*1)	m ² m ²	 30,510	
				RAZEM	30,510
37 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (po całym obwodzie) (1,93+2,06+1,2+1,5+1,9)*3	m ² m ²	 25,770	
				RAZEM	25,770
38 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2*1,87+0,5*2*1)	m ² m ²	 4,740	
				RAZEM	4,740
5		inne			
39 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 1,3	m ³ m ³	 1,300	
				RAZEM	1,300
40 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz.39	m ³ m ³	 1,300	
				RAZEM	1,300