

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dylatacji pionowej budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Domaniewska 35, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dylatacji pionowej budynku ul. Domaniewska 35					
1	KNR 2-02 0333-01 analogia	Usunięcie starego bitumu z dylatacji pionowej	m		
		35,00	m	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 -pasy tynku obustronnie przy dylatacji	m ²		
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 0702-04 analogia	Wyrównanie pionowej lini dylatacji	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" /lub równoważne/- powierzchnie pionowe	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
5	KNR 0-28 2623-08 analogia, analiza indywidualna	Obsadzenie dylatacji systemowej na przygotowanym podłożu (profil dylatacyjny prosty, zaprawa klejowa BOLIX U /lub równoważne/)	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (zaprawa klejowa BOLIX U/lub równoważne/)	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją BOLIX T /lub równoważne/- pasy tynku przy dylatacji	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej BOLIX OP /lub równoważne/- pasy ściany przy dylatacji	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego BOLIX KA 1,5 /lub równoważne/- pasy ściany przy dylatacji	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
10	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie preparatem BOLIX N /lub równoważne/ pasów ściany przy dylatacji przed malowaniem	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
11	KNR 2-02 1505-10 analogia, analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi BOLIX AZ /lub równoważne/ ściany - pasy ściany przy dylatacji	m ²		
		35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
12	KNR 2-02 1604-06	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m	m ²		
		175	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
13		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)	m-g		
				RAZEM	92,513
14	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		0,03*0,05*35+35,0*0,02	m ³	0,753	
				RAZEM	0,753
15	KNR 4-01 0108-16 x 29	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km /odległość transportu 30 km/	m ³		
		Krotność = 29			
		0,753	m ³	0,753	
				RAZEM	0,753