

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu - usunięcie skutków przesiąkania z tarasu
ADRES INWESTYCJI : ul. Szaserów 69/71 lok. 31, Warszawa
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 52/54, Warszawa
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POKOJU 1			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	0,5*5,745	m ²	2,873	
				RAZEM	2,873
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne	m ²		
d.1	2611-01	poz.2	m ²	2,873	
	analogia			RAZEM	2,873
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1	0101-03	poz.2	m ²	2,873	
	analogia			RAZEM	2,873
5	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-03	poz.2	m ²	2,873	
	analogia			RAZEM	2,873
6	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.2	m ²	2,873	
				RAZEM	2,873
7	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian	m ²		
d.1	2611-03	2,65*5,745-(0,9*2,4+1,5*1,5)+0,2*(2,4+2,4+1,5+0,9)	m ²	12,254	
	analogia			RAZEM	12,254
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.7	m ²	12,254	
				RAZEM	12,254
2		GRUZ			
9	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2	0106-04	0,07	m ³	0,070	
				RAZEM	0,070
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
d.2	0108-09	0,07	m ³	0,070	
	0108-10			RAZEM	0,070