Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**WZMOCNIENIE STROPU**			
1 d.1	Wycena indywidualna	Przełożenie czujki i skrzynki telewizyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0405-01 z.o. 3.1. ANALOGIA	Rozebranie okładzin słupów i stropu w miejscach wzmacniania	m2		
		5,284	m2	5,284	
				RAZEM	5,284
3 d.1	KNR 2-05 0102-01	Podciąg w postaci dwóch belek stalowych o przekroju HEB 260 długości 7390mm (zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na poziomie C3). Podparcie w postaci stalowych podpór zamocowanych do istniejących żelbetowych słupów o wymiarach 60x40cm)	t		
		1,590	t	1,590	
				RAZEM	1,590
4 d.1	KNR DC-03 0202-03 ANALOGIA	Kotwienie prętów HIT-V (8.8), M16 długość zakotwienia 150mm za pomocą żywicy HIT-HY 150 MAX	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 2-02 1101-02	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami a stropem zaprawą montażową do podlewek Ceresit CX 15	m3		
		0,214	m3	0,214	
				RAZEM	0,214
6 d.1	KNR 2-02 0613-06	Obłożenie konstrukcji belki wsporczej wełną mineralną	m2		
		10,189	m2	10,189	
				RAZEM	10,189
7 d.1	KNR AT-12 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m2		
		10,189	m2	10,189	
				RAZEM	10,189
2		**WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY**			
8 d.2	KNR 4-01 0534-08	Wykonanie zabezpieczenia (odgrodzenie od korytarza) rozbieranej ściany płytami OSB wraz z rozebraniem	m2		
		33,839	m2	33,839	
				RAZEM	33,839
9 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-demontaż pasa jednej płytki od strony korytarza wraz z demontażem cokolika przyściennego	m2		
		(9,74+1,71)*0,30+(9,74+1,71-0,90)*0,10	m2	4,490	
				RAZEM	4,490
10 d.2	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie parkietu w miejscu demontażu ściany	m2		
		1,701	m2	1,701	
				RAZEM	1,701
11 d.2	KALKULACJA WŁASNA	Demontaż i ponowny montaż zabudowy meblowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR 4-04 0105-08	Rozebranie ścianek	m2		
		31,488	m2	31,488	
				RAZEM	31,488
14 d.2	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m		
		29,388	m	29,388	
				RAZEM	29,388
15 d.2	KNR 2-02 0290-01 KALKULACJA WŁASNA	Przygotowanie i montaż zbrojenia Murfoor RND/Z fi 5mm w każdej spoinie	kg		
		129,385	kg	129,385	
				RAZEM	129,385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR 2-02 1218-01 KALKULACJA WŁASNA	Wykonanie wzmocnienia ściany poprzez montaż łącznika do murów K2	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
17 d.2	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.	m2		
		58,776	m2	58,776	
				RAZEM	58,776
18 d.2	ZKNR C-1 0106-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 37. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		58,776	m2	58,776	
				RAZEM	58,776
19 d.2	ZKNR C-1 0106-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 34 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,0 mm).	m2		
		58,776	m2	58,776	
				RAZEM	58,776
20 d.2	ZKNR C-1 0114-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą akrylową CT 42	m2		
		58,776	m2	58,776	
				RAZEM	58,776
21 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi do lokalu mieszkalnego (wcześniej zdemontowane)	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
22 d.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych drzwi na klatce schodowej	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
23 d.2	WYCENA INDYWIDUALNA	Demontaż i wykonanie na nowo instalacji elektrycznych na rozbieranej ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		3,432	m2	3,432	
				RAZEM	3,432
25 d.2	KNR AT-23 0216-05	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m		
		1,054	m	1,054	
				RAZEM	1,054
26 d.2	KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych(mozaika) o grubości 12 mm mocowanych na lepik	m2		
		1,701	m2	1,701	
				RAZEM	1,701
27 d.2	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
28 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
29 d.2	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej (demontaż i ponowny montaż)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		1,94	m2	1,940	
				RAZEM	1,940
31 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		62,95	m2	62,950	
				RAZEM	62,950
3		**ZSZYWANIE RYS**			
32 d.3	KNPnRPDE 57-121b	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w murze	otw.		
		117,778	otw.	117,778	
				RAZEM	117,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	KNR 4-03 1015-11 ANALOGIA	Osadzanie kotwy CEMTE na zaprawie HeliBond	szt.		
		117,778	szt.	117,778	
				RAZEM	117,778
34 d.3	ZKNR C-2 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
35 d.3	KNR 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm (KROTNOŚĆ = 2)	m		
		26,5	m	26,500	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	26,500 53,000
36 d.3	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie taśmy Center-Flex ROLL PATCH w zaprawie Cekol C40	m^2		
		13,25	m^2	13,250	
				RAZEM	13,250
37 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m^2		
		31,694	m^2	31,694	
				RAZEM	31,694
38 d.3	ZKNR C-1 0114-01	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą akrylową	m^2		
		31,694	m^2	31,694	
				RAZEM	31,694
4		**ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU**			
39 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		8,4	m^3	8,400	
				RAZEM	8,400
40 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m^3		
		8,4	m^3	8,400	
				RAZEM	8,400